

ZMLUVA O DIELO **REKONŠTRUKČNÉ STAVEBNÉ PRÁCE POLIKLINIKA ŠTÚROVO**

Objednávateľ:

POLIKLINIKA ŠTÚROVO

so sídlom: Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

IČO: 17336139

DIČ: 2021035225

zastúpený: Mgr. Ondrej Czékus – riaditeľ

bankové spojenie:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

TOMÁŠ POHORI

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 404-20244 Okresného úradu Nové Zámky

so sídlom: 943 58 Kamenný Most 499

IČO: 40 058 328

DIČ: 1020094823

zastúpený: Tomáš Pohori

bankové spojenie:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“),

za týchto podmienok

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, podľa zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), pri ktorom objednávateľ - verejný obstarávateľ Poliklinika Štúrovo použil postup verejná súťaž, a ktorá bola zverejnená Výzvou na predloženie ponuky vo Vestníku úradu č. 88/2015 zo dňa 06.05.2015, pod zn. 9766- WYP.

Článok II.

Definícia pojmov

Začatie prác – je dátum, kedy majú byť začaté práce zhotoviteľa na stavenisku

Dokončenie prác – je dátum, kedy bude podpísaný protokol o prevzatí všetkých prác a dodávok zhotoviteľa.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

Projektová dokumentácia - je dokumentácia vypracovaná autorizovanou architektonickou kanceláriou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov objednávateľa k vypracovaniu ponuky, a ktorá je súčasťou realizácie tejto zmluvy o dielo.

Dokumentácia zhotoviteľa – je dielenská alebo iná dokumentácia, ktorú zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou, vykonávaním a odovzdaním zmluvných prác.

Stavebný položkový rozpočet – je súpis prác a dodávok požadovaných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné oddiely a cenníky.

Rozpočet – Zadanie – je zostavený z cenníkových položiek montážnych prác a z dodávok, pričom pri jednotlivých položkách rozpočtu nie sú uvedené ceny a bude slúžiť pri vyhodnocovaní cenových ponúk od dodávateľských firiem

Stavebný dozor – je osoba, o ktorej bude zhotoviteľ písomne informovaný objednávateľom po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Táto osoba bude kontrolovať a rokovať v zastúpení objednávateľa vo všetkých veciach súvisiacich so stavebnými prácami a ich realizáciou na stavenisku.

Stavenisko – je priestor určený počas výstavby na vykonávanie rekonštrukčných stavebných prác, na uskladňovanie prípadne na umiestnenie zariadenia staveniska.

Chyba – je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Nepredvídaná okolnosť – je taká okolnosť, ktorá je nezávislá od toho, kto sa jej dovoľáva, ktorá je neobvyklá a nepredvídateľná a jej dôsledkom nebolo možné pri vynaložení všetkej starostlivosti zabrániť, a teda ten, kto sa dovoľáva nepredvídateľnej okolnosti, má povinnosť preukázať, že v danom prípade konal s potrebnou starostlivosťou a aj napriek jej vynaloženiu, nebolo možné zabrániť vzniknutým dôsledkom.

Harmonogram stavebných prác zhotoviteľa – je prehľadný zmluvný časový plán jednotlivých etáp/fáz realizácie na celý priebeh rekonštrukcie objektu pripravený zhotoviteľom podľa súťažných podkladov kapitola III. bod č.9 a schválený objednávateľom pred uzavretím zmluvy, a ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok III.

Predmet a účel zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť rekonštrukčné stavebné práce na Poliklinike Štúrovo, vrátane dodania, montáže a uskutočnenia skúšok technologických zariadení a prístrojov (so všetkými súčasťami potrebnými k prevádzke, zaškolením a dodaním prevádzkových a servisných manuálov v slovenskom alebo českom jazyku), ktorých rozsah je uvedený podľa technickej a projektovej dokumentácii, t.j. v rozsahu stavebnej dokončenosti – na

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

kľúč, ktorý bol špecifikovaný v kapitole II. súťažných podkladov, pre realizáciu stavby „Rekonštrukčné stavebné práce Poliklinika Štúrovo“ :

1. Vlastná stavba
2. Vodovod, ležaté rozvody
3. Ambulancia – sekcia E
4. Kanalizácia
5. Elektroinštalácia
6. Štrukturovaná kabeláž
7. Obnova výťahu

a to všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom skúseným z hľadiska porovnateľného rozsahu a charakteru ako je predmet tejto zmluvy a taktiež odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu tejto zmluvy v zmysle príslušných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem Slovenskej republiky a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania zmluvy.
3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo – územie vymedzené nehnuteľnosťou vo vlastníctve objednávateľa, zapísanej na liste vlastníctva, ktorý tvorí **prílohu č. 2 tejto zmluvy**.
4. Dielo sa bude realizovať na nehnuteľnosti v katastrálnom území Štúrovo, zapísanej pod parcelným č. pozemku 3753 a súpisným číslom objektu/stavby 105.
5. Predmet a účel tejto zmluvy je definovaný ako všetky práce, dodávky, technologické zariadenie, prístroje a služby zhotoviteľa podľa projektovej dokumentácie, sprievodnej správy, súhrnnej technickej správy, technických správ, pri dodržaní podmienok a požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v zmysle všeobecne záväzných a odporúčaných technických noriem.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že plne ovláda rozsah a povahu predmetu diela, že disponuje dostatočnými kapacitami a odbornými znalosťami, potrebnými k vykonaniu diela a sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela. Taktiež správne vyhodnotil a ocenil akékoľvek práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne realizovanie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podiel plnenia tejto zmluvy má/nemá v úmysle zabezpečiť tretími osobami v celkovej výške 54,047 %. Konkrétne sa jedná o nasledovných subdodávateľov, ktorým zadá podiel na zákazke :

<i>Obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo subdodávateľa</i>	<i>Predmet podielu zákazky</i>	<i>Hodnotový podiel v EUR bez DPH na predmete zmluvy</i>
EDPLUS s.r.o.	Elektroinštalácia, Štrukturovaná kabeláž, Obnova výťahu	153.451,94

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že každý vyššie uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní

8. Ďalšie požadované podrobnosti (t.j. opis predmetu podielu zákazky s plnením v tomto vzťahu) sú uvedené v ponuke zhotoviteľa evidenčné číslo VO-1/2015-Poliklinika zo dňa 25.05.2015 a to v Čestnom vyhlásení o podiele plnenia zákazky.
9. Vyššie uvedeným podielom na plnení tejto zmluvy tretími osobami však nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za celkové plnenie tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas uskutočňovania predmetu tejto zmluvy vykonávať nerušený autorský dohľad a kontrolnú činnosť projektanta a stavebného dozoru a príslušných pracovníkov objednávateľa..
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočňovať predmet tejto zmluvy s inými subdodávateľmi ako sú uvedení v bode č.7 tohto článku bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí taktiež spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
12. V prípade, že počas plnenia zmluvy bude zo strany zhotoviteľa pripravovaná, resp. navrhovaná zmena pôvodného subdodávateľa, je povinný na túto záležitosť objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu informovať, a to **najneskôr sedem pracovných dní** pred nástupom nového subdodávateľa, ktorý má nastúpiť namiesto pôvodného subdodávateľa, s uvedením dôvodu tejto ním navrhovanej zmeny, spolu s návrhom na nového subdodávateľa, s uvedením jeho identifikačných údajov. Uskutočnená zmena subdodávateľa však musí byť potvrdená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Článok IV.

Doba plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať kompletne dielo objednávateľovi najneskôr v termíne do **30.10.2015** za podmienky, že stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne, uvedenom v nasledujúcom bode č.2 tohto článku zmluvy.
2. Zhotoviteľ začne práce dňom prevzatia staveniska, t.j. najneskôr dňa **30.7.2015**. Dňom prevzatia staveniska preberá zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovednosť za stavebnú pripravenosť.
3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania podľa harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác takú časť staveniska, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať svoje práce v súlade s dohodnutým

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

harmonogramom stavebných prác. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude vykonané zápisom o odovzdaní a prevzatí staveniska. Stavenisko po celú dobu zostáva vo vlastníctve objednávateľa.

5. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade s harmonogramom stavebných prác, v záujme splnenia realizácie rekonštrukcie objektu. Nesplnenie termínov realizácie rekonštrukcie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

Článok V. Cena diela

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH: 283 923,73 EUR
(slovom: dvestoosemdesiatťritisíc deväťstodvadsaťtri 73/100 euro)

DPH 20 % 56 784,75 EUR
(slovom: päťdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesiatštyri 75/100 euro)

Cena diela spolu s DPH: 340 708,47 EUR
(slovom: tristoštyridsaťtisíc sedemstoosem 47/100 euro)

Pritom ceny čiastkových plnení predmetu zmluvy sú nasledovné :

Názov súboru	Cena v EUR bez DPH	20% DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
1. Vlastná stavba	86196,21	17239,24	103435,45
2. Vodovod, ležaté rozvody	41539,11	8307,82	49846,94
3. Ambulancia – sekcia E	1896,68	379,34	2276,01
4. Kanalizácia	839,79	167,96	1007,75
5. Elektroinštalácia	94151,94	18830,39	112982,33
6. Štrukturovaná kabeláž	30000,00	6000,00	36000,00
7. Obnova výťahu	29300,00	5860,00	35160,00

Cena celkom v EUR bez DPH	283 923,73
Cena celkom v EUR s DPH	340 708,47

2. Za pevnú cenu sa považuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, pričom v tejto zmluve je vyčíslená aj výška dane z pridanej hodnoty platná v čase uzavretia zmluvy, ktorá môže byť zmenená len v prípade zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

3. Pevná cena zahŕňa všetko čo je potrebné k zhotoveniu diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa zmluvnej dokumentácie, a to predovšetkým:
 - a) zaobstaranie, montáž, kompletizácie, skúšanie, revízie, odovzdanie a ochrana všetkých častí diela
 - b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradie a ochranné pracovné prostriedky
 - c) doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie materiálov, strojov a zariadení
 - d) prípadné vystavenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a dielenskej dokumentácie spracovanej v nadväznosti na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie
 - e) zariadenie staveniska, vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok
 - f) dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií
 - g) náklady za odvoz a poplatky za skládku prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela
 - h) práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných a praktických skúseností predpokladať
 - i) všetky vedľajšie náklady, poplatky a primeraný zisk zhotoviteľa
3. Za tvorbu ceny, resp. stanovenie ceny v rozsahu požadovanom objednávateľom zodpovedá výlučne zhotoviteľ, nakoľko jej tvorba a stanovenie je, resp. bola v jeho výlučnej kompetencii. Ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov neoceníl alebo nesprávne oceníl niektorú položku v súpise položiek (rozpočtových podkladoch), táto položka nebude objednávateľom uhradená a bude sa považovať za zahrnutú v cene iných položiek. Tvorba ceny je súčasťou podnikateľského rizika zhotoviteľa a objednávateľ má povinnosť jej prípadné nesprávne stanovenie preniesť na zhotoviteľa. Zhotoviteľom stanovená cena vo verejnej súťaži za vykonanie diela pokrýva všetky náklady na vykonanie diela a súčasne zohľadňuje všetky predvídateľné neistoty v požadovanom rozsahu diela.
4. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne len v nasledovných prípadoch:
 - a) zmeny sadzby DPH,
 - b) rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - c) nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom Rozpočte - Zadaní zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
5. Prípadné práce nad rámec tejto zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela, a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

- a) Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému Rozpočtu - Zadaniu , bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.
- b) V prípade súhlasu zmluvných strán a prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu Rozpočtu ako Prílohu č.1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - ba) rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z Prílohy č.1, štrukturovanú cenu práce navyšiac a celkovú cenu spolu
 - bb) položkovite ocenený Rozpočet prác navyšiac
 - bc) položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z Prílohy č.1,
 - bd) sprievodnú správu,
 - be) kópiu zápisov zo stavebného denníka
 - bf) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu
- c) Pre ocenenie Rozpočtu u prác navyšiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - ca) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v Rozpočte, bude zhotoviteľ používať ceny z rozpočtu,
 - cb) pri položkách, ktoré sa v Rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - cc) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyšiac, budú tieto práce navyšiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi spoločnosťou CENEKON, spol. s r.o., IČO: 00 684 759, so sídlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - cd) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Rozpočtu budú odpočítavané v cenách podľa Rozpočtu.
- d) Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľom na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, prípadne vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- e) Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyšiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
- f) V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného Rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet tejto zmluvy bude financovaný formou dotácie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) z Operačného Programu Zdravotníctvo (ďalej len OPZ), prioritná os č. 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenie č. 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, číslo výzvy OPZ 2014/2.1/01, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len zmluva o poskytnutí NFP) - kód projektu

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

ITMS: 28120120054, ktoré uzatvorilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) ako Riadiaci orgán pre OPZ, a to do výšky 95% z celkových oprávnených výdavkov na samostatný projekt. Ďalším doplnkovým zdrojom vo výške 5% budú vlastné finančné zdroje objednávateľa.. Vzhľadom na tieto skutočnosti objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela finančné prostriedky len v zmysle a za podmienok stanovených v uzavretej zmluva o poskytnutí NFP. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela finančné prostriedky len za podmienok stanovených v tejto zmluve.

2. Cena diela bude objednávateľom uhradená konečnou faktúrou po písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe objednávateľom poverenej osoby technickým dozorom a na základe zisťovacích protokolov o vykonaných prácach, ktorých súčasťou budú krycie listy čerpania a súpis vykonaných prác.
3. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať:
 - označenie faktúry a čísla IČO, DIČ
 - názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa, vrátane čísiel bankových účtov
 - predmet plnenia
 - cena uskutočnených prác od začiatku
 - účtovaná čiastka
 - deň vystavenia a splatnosti faktúry
 - podpis oprávneného zástupcu
4. Objednávateľ môže faktúru vrátiť v prípade, keď bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nedodrží postup pre kalkuláciu účtovaných čiastok.
5. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi ku kontrole zisťovacie protokoly o vykonaných stavebných prácach najneskôr v termíne do tretieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, a to za svoje plnenie realizované v príslušnom kalendárnom mesiaci a bude ich predkladať vrátane akýchkoľvek podkladov, nevyhnutných pre ich kontrolu. Nedeliteľnou súčasťou každého zisťovacieho protokolu budú krycie listy čerpania platieb a kumulatívny súpis doposiaľ vykonaných prác.
6. Objednávateľ vykoná kontrolu správnosti každého zisťovacieho protokolu do piatich dní od jeho predloženia a vráti ho potvrdený zhotoviteľovi.
7. V prípade, že zisťovací protokol zhotoviteľa nebude uznaný, objednávateľ je povinný tento do piatich dní od jeho predloženia vrátiť s odôvodnením na prepracovanie.
8. Zhotoviteľ je povinný predložiť k úhrade konečnú faktúru vystavenú na základe objednávateľom potvrdených zisťovacích protokolov podľa bodu č.2 tohto článku zmluvy do 7-ho dňa od jeho potvrdeného obdržania od objednávateľa.
9. Konečná faktúra vystavená zhotoviteľom je splatná v lehote do 30 - tich dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za deň úhrady sa považuje deň odpisu z jeho účtu .
10. Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi až po písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe verejným obstarávateľom poverenej osoby technickým dozorom a to všetko pri dodržaní podmienok uvedených v článku VIII, tejto zmluvy.
11. Objednávateľ zhotoviteľovi preddavok na plnenie tejto zmluvy neposkytne.

Článok VII.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu celého predmetu a účelu tejto zmluvy v rozsahu, spôsobom v termínoch a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v ponuke evidenčné číslo VO-1/2015-Poliklinika zo dňa 25.05.2015, ktorú predložil zhotoviteľ vo verejnej súťaži a **tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projekt organizácie výstavby (POV), pričom tento bude objednávateľovi odovzdaný v troch vyhotoveniach, najneskôr do piatich dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
3. Zhotoviteľ bude všetky práce organizovať, vykonávať a technicky zabezpečovať tak, aby obyvateľom okolitých bytových a nebytových domov vrátane prístupu a parkovania osobných automobilov bolo zaistené nerušené užívanie a taktiež, aby bol minimalizovaný rozsah obmedzenia cestnej dopravy a chodcov.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť vytyčovania a zameriavania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytyčením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať realizáciu predmetu a účelu tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a súčasne prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu diela vzťahujú ako celok.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu a účelu tejto zmluvy bude dodržiavať platné bezpečnostné, technické, prevádzkové a zamestnávateľské normy a predpisy, ktoré sú platné a záväzne aplikované v SR, a ktoré boli a prípadne budú budú prijaté a záväzne aplikované počas doby trvania tejto zmluvy.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť predmetu tejto zmluvy, ktorú bude zaisťovať pravidelným výkonom odborných prehliadok (revízií), v intervaloch stanovených príslušnou technickou normou. Trvalá bezpečnosť bude výsledkom riadenia každodennej operatívnej údržby, výkonu periodických kontrol a preventívnej údržby zariadení.
8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že má uzatvorenú platnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení tzv. CAR/EAR poistenie, pričom toto bude kryť škody nielen na diele do hodnoty ceny diela tejto zmluvy s DPH, ale aj hodnotu okolitého majetku objednávateľa, do poistnej výšky 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro). Účinnosť poistnej zmluvy je platná minimálne do lehoty realizácie zákazky. Predmetná zmluva o poistení na stavebné a montážne práce **tvorí v úradne overenej kópii prílohu č. 4 tejto zmluvy.**
9. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite, termínoch, špecifikáciami, za podmienok a projektovou dokumentáciou, daných touto zmluvou a odovzdá ho objednávateľovi v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

10. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie.
13. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovať čistotu a poriadok, priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do odstránenia chýb a nedorobkov stavebný denník, ktorý musí byť uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na prístupnom mieste. Forma a jeho obsah bude nasledovný:
 - a) zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor objednávateľa,
 - b) do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
 - c) záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
 - d) denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
 - e) stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
 - f) pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
 - g) ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
 - h) ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotoviteľa.
16. Všetky osoby vykonávajúce práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.
17. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred (písomné vyzvanie je určené dňom a lehota začína plynúť nasledujúci deň). Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne a vo vyššie uvedenej lehote pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
18. V prípade, že stavebné práce na diele sa budú realizovať alebo zasahovať do cestných komunikácií, zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie, ktoré bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom (Okresné riaditeľstvo PZ – ODI v Poprade) a orgánom štátnej správy, a to najneskôr deň pred začatím prác.
19. Objednávateľ v súlade s § 550 Obchodného zákonníka je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela a dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté nesprávnou realizáciou a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ nespraví ani v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo zadať odstránenie nedostatkov inému zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly diela objednávateľom, nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za chyby diela.
20. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo chybu vecí, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu objednávateľom na vyhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
21. Ak zhotoviteľ zistí na stavbe také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky aj s dôvodom písomne oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela podľa tejto zmluvy bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Vzhľadom na špecifické prírodné a krajinné podmienky zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri likvidácii odpadov a nečistôt vzniknutých vykonávaním prác okrem povinnosti uvedenej v ods. č.13 tohto článku zmluvy, bude viesť denný záznam o objemoch, spôsobe a druhu zlikvidovaného odpadu s povinnosťou predkladať objednávateľovi doklad o jeho zneškodnení.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať na vlastné náklady zneškodňovanie a likvidáciu odpadov, vznikajúcich pri realizácii predmetu tejto zmluvy alebo inak na účely

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

realizácie tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom musí dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi.

24. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou na podzemných vedeniach a sieťach.
25. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa minimálne sedem dní vopred na funkčné, komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok zariadení a prístrojov, ktoré sa stanú súčasťou diela.
26. Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej závierky, účtovných dokladov a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia tejto zmluvy.
27. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu) poskytnúť vyžiadajú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

Článok VIII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní predmetu diela bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Zhotoviteľ k odovzdaniu vyzve objednávateľa písomne v súlade s nasledovnými pravidlami:
 - a) Zhotoviteľ písomne potvrdí objednávateľovi v predstihu minimálne 10-tich dní predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela. Po obdržaní tohto oznámenia začne zhotoviteľ s objednávatelom a jeho stavebným dozorom celkovú prehliadku zmluvných prác a zostavia zoznam chýb a nedorobkov, ktorých odstránenie bude objednávatelom vyžadované pred konečným prebratím.
 - b) Ďalšia spoločná prehliadka bude vykonaná 5 dní pred termínom konečného prebratia a pokiaľ zhotoviteľ neodstránil chyby a nedorobky z predchádzajúcej prehliadky, bude zostavený nový zoznam chýb a nedorobkov. Pokiaľ zhotoviteľ nebude schopný odstrániť chyby a nedorobky do stanoveného termínu konečného prebratia, má objednávatel právo uskutočniť nasledujúce opatrenia:
 - vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty
 - zaistiť odstránenie chýb a nedorobkov iným zhotoviteľom, s následným preúčtovaním nákladov na ťarchu pôvodného zmluvného zhotoviteľa
 - vypovedať túto zmluvu
2. K termínu konečného preberania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledovné písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

- kópie stavebného denníka
 - platné atesty a certifikáty použitých a zabudovaných výrobkov resp. materiálov
 - záručné listy použitých výrobkov a zariadení
 - doklady o vykonaní skúšok a revízií
 - denné záznamy o objemoch, spôsobe a druhu zlikvidovaného odpadu a doklady o jeho zneškodnení.
3. Ihneď ako stavebný dozor dokončí prevzatie diela, potvrdí objednávateľ odovzdávací a preberací protokol. Predmet diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v tomto protokole.
4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo resp. jeho časť pred odstránením chýb a nedorobkov.

Článok IX.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok X.

Záruka za dielo a záručné podmienky

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej a technickej dokumentácii, v špecifikáciách, v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu diela vzťahujú ako celok.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby spôsobené porušením jeho povinností pri realizácii predmetu tejto zmluvy v prípadoch, ak svoju činnosť nerealizuje riadne, včas na požadovanej odbornej úrovni a s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami tejto zmluvy alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami Slovenskej republiky a normami záväzne aplikovanými v súvislosti s členstvom SR v EÚ.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také chyby, za vznik ktorých zodpovednosť popiera, avšak ktorých odstránenie neznesie odklad. Oprávnené náklady budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Výška takto vzniknutých nákladov bude určená na základe obvyklých cien v čase realizácie predmetu diela.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

5. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela.
6. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných chýb diela do 5-tich pracovných dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie. Ďalej sa zaväzuje chyby odstrániť v čo najkratšom, zmluvnými stranami dohodnutom termíne.
7. V prípade, že zhotoviteľ neopraví v dohodnutom termíne chyby prejavované behom záručnej lehoty, objednávateľ má právo nechať tieto chyby opraviť iným zhotoviteľom a všetky takto vzniknuté náklady súvisiace s ich odstránením preúčtovať zhotoviteľovi diela.
8. V prípade preukázania, že chyby na diele spôsobené zhotoviteľom budú príčinou chýb vzniknutých aj na iných častiach diela, objednávateľ má právo preúčtovať zhotoviteľovi náklady súvisiace s ich odstránením.
9. Ak sa ukáže, že chyba diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje navrhnúť najneskôr do 10-tich kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie. Objednávateľ môže náhradné plnenie prijať alebo odstúpiť od tejto zmluvy alebo od jej časti. V dôsledku vzniku neodstrániteľnej chyby diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi zaplatiť spôsobenú škodu.
10. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť svojich stavebných prác po dobu 48 mesiacov od odovzdania predmetu diela podľa tejto zmluvy. Na inštalovaný materiál poskytuje zhotoviteľ záruku v trvaní tak, ako je poskytovaná dodávateľmi inštalovaného materiálu, od momentu jeho inštalácie.

Článok XI.

Záručná doba a záručné podmienky na dodaný výťah

1. Záručná doba a bezplatný autorizovaný záručný servis je v dĺžke minimálne 24 mesiacov bez obmedzenia uskutočnených prevádzkových hodín. Záručná lehota začne plynúť dňom podpisu akceptačného protokolu, t.j. protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ zároveň objednávateľovi garantuje dostupnosť náhradných dielov minimálne päť rokov po ukončení výroby dodaného výťahu.
2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že dodávateľ výťahu disponuje vlastným klientskym pracoviskom informačnej a komunikačnej služby (HelpDesk, Callcentrum, Hot-line a pod.) na nahlasovanie servisných požiadaviek, ktorým je: MEZOLIFT s.r.o., mezolift@mezolift.sk, ohlásenie porúch nonstop 0315526510, 0908258157 – centrála, 0918717114 – servisný pracovník v NZJ. Zároveň sa zaväzuje, že na uvedenom pracovisku bude objednávateľovi umožnené nahlasovanie v slovenskom jazyku v pracovné dni od 7,00 do 16,00 hodiny počas celej doby trvania záruky.
3. Po zistení poruchy má objednávateľ právo a dodávateľ výťahu povinnosť, aby táto bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

4. Uznanie reklamovanej poruchy je dodávateľ výťahu povinný písomne potvrdiť objednávateľovi najneskôr do 48 hodín odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je dodávateľ povinný dodržať aj v prípade, že reklamované chyby odmieta uznať.
5. Počas záručnej doby dodávateľ výťahu je povinný odstrániť problém - závalu bez odkladu, najneskôr do 48 hodín od písomného nahlásenia požiadavky elektronickou formou – e-mailom. Písomná reklamácia objednávateľa musí obsahovať minimálne tieto údaje: číslo tejto zmluvy, typ výťahu, výrobné číslo, opis chyby a skutočnosti ako sa prejavuje.
6. Dodávateľ výťahu počas záručnej lehoty zabezpečí uskutočňovanie priebežných preventívnych prehliadok podľa podmienok a v rozsahu stanovených výrobcom v prevádzkových a servisných manuáloch.
8. Dodávateľ výťahu sa zaväzuje počas trvania záručnej doby zabezpečiť dodávky originálnych náhradných dielov.
9. Záručná doba výťahu sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované poruchy, za ktoré zodpovedá dodávateľ a objednávateľ nemôže výťah riadne používať.
10. Pod pojmom servisné stredisko pre zabezpečenie autorizovaného záručného servisu dodávateľ a objednávateľ rozumejú autorizované stredisko, schválenú servisnú opravovňu alebo nezávislú opravovňu, ktoré sú oprávnené vykonávať záručný servis a pracovať s originálnymi súčiastkami a ich konaním nemôže dôjsť k strate alebo obmedzeniu záručnej lehoty na dodaný výťah.

Článok XII.

Postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

Článok XIII.

Sankcie za neplnenie podmienok dojednaných zmluvou

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností – za nedodržanie lehoty uvedenej v článku IV. ods.1. tejto zmluvy, a to vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro) za každý deň omeškania. Objedávateľ takúto zmluvnú pokutu uplatňuje z dôvodu podmienenosti a závislosti realizácie prác a taktiež na zákonné podmienky vecného a časového použitia finančných prostriedkov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie, resp. nedodržanie ustanovení uvedených v článku objednávateľovi III. ods. 7 a 11 tejto zmluvy, a to vo výške 15 000,- EUR (slovom: pätnásťtisíc euro) za každé jedno porušenie.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za nevypratané stavenisko do 10-tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto euro) za každý deň omeškania.

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia chýb a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých termínoch, vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto euro) za každý deň omeškania a jednotlivú chybu resp. nedorobok.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností – za omeškanie s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy vo výške 0,1 % za každý deň omeškania, z hodnoty dlžnej sumy.
6. V prípade, že objednávateľovi vzniknú škody z nedodržania termínov zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknuté škody v preukázanej výške. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa výške ušlého nenávratného finančného príspevku pre prípad, že pre ním zavinené porušenie zmluvných podmienok, a tiež pre prípad, že pre závažné a neodstrániteľné vady bude preplatenie finančného príspevku čiastočne alebo úplne zamietnuté.
7. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou stranou. Režim náhrady škody sa bude riadiť § 373 - § 386 Obchodného zákonníka.
8. Odstúpením od zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy, nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a náhrady škody.

Článok XIV. Zodpovednosť

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa a na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od dodávateľov alebo tretích osôb v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, iba že túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú nároku na náhradu škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
3. Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku:
 - a) Zásahu vyššej moci alebo udalosti, ktorú nespôsobil, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť, či predísť s použitím dostupnej technológie. Takými zásahmi vyššej moci alebo udalosťami sú najmä živelné pohromy ako záplavy, požiare, prírodné katastrofy, rozsiahle výpadky rozvodnej elektrickej siete, štrajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti, pád lietadla a pod.
 - c) Nesprávnych alebo neúplných pokynov a požiadaviek objednávateľa, na ktorých nesprávnosť alebo neúplnosť bol však zhotoviteľom vopred písomne upozornený.
 - d) Zistenia skrytých prekážok (právných aj faktických) brániacich realizácii predmetu a účelu tejto zmluvy a plneniu povinností určených touto zmluvou.
 - e) Neposkytnutia potrebných súčinností zo strany objednávateľa, ktoré majú vplyv na realizáciu predmetu tejto zmluvy.

Vo vyššie uvedených prípadoch, kedy zhotoviteľ nezodpovedá za škody, platí, že sa voči zhotoviteľovi nebudú uplatňovať žiadne sankcie a zhotoviteľ nebude ani v omeškaní s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

**Článok XV.
Odstúpenie od zmluvy**

1. Pred splnením predmetu a účelu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku, alebo dohodou zmluvných strán.
2. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná riadne a včas plniť svoje záväzky alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, druhá strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy, a to v súlade s § 344 - § 351 Obchodného zákonníka.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za chyby tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

**Článok XVI.
Spory**

Pre prípad vzniku sporu ohľadom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú, riešiť spor predovšetkým cestou zmieru. Až pokiaľ nedôjde medzi nimi k vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritou (t.j. hierarchia dokumentov) majú:

- a) súťažné podklady
- b) zmluva
- c) ponuka vrátane návrhu ceny
- d) technické špecifikácie prác
- e) všeobecné technické podmienky

**Článok XVII.
Styk medzi zmluvnými stranami**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznamy, požiadavky, pokyny, súhlasy, reklamácie, prípadne iná komunikácia zmluvných strán (ďalej len „Oznam“) vyplývajúca z tejto zmluvy bude uskutočňovaná:
 - a) písomnou formou, t.j. doporučeným listom prostredníctvom poštovej zásielky alebo registrovaných kuriérov.
 - b) budú adresované na miesta sídla zmluvných strán a na osoby zodpovedné za vzájomnú komunikáciu
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne doručený „Oznam“ sa považuje jedine ten, ktorý je preukázateľný prostredníctvom poštovej návratky alebo potvrdenia o doručení zásielky od kuriéra.
3. Všetky záväzné oznámenia, súhlasy, pokyny či informácie týkajúce sa plnenia predmetu a účelu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami realizované písomne. Zodpovedné osoby poverené rokovaním o realizácii predmetu tejto zmluvy a súvisiacich vzťahov si

zmluvné strany označia bez zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy druhou zmluvnou stranou.

**Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Pokiaľ sa táto zmluva vo svojich ustanoveniach odvoláva na príslušné ustanovenia „ponuky zhotoviteľa evidenčné č. VO-1/2015-Poliklinika zo dňa 25.05.2015 predloženej vo verejnej súťaži“ myslí sa tým príslušné ustanovenie ponuky evidenčného č. VO-1/2015-Poliklinika zo dňa 25.05.2015, predloženej zhotoviteľom vo verejnej súťaži vyhlásenej objednávatelom na predmet verejného obstarávania **„Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo“**. Zmluvné strany berú na vedomie, že v časti v ktorej sa táto zmluva odvoláva na príslušné ustanovenie „ponuky zhotoviteľa evidenčné č. VO-1/2015-Poliklinika zo dňa 25.05.2015 predloženej vo verejnej súťaži“ platí špecifikácia – znenie uvedené v ponuke ako príslušné ustanovenie tejto zmluvy, pokiaľ neodporuje súťažným podkladom a zmluve, alebo nie je v zrejmom rozpore s celkovým obsahom tejto zmluvy.
3. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať len na základe číslovaného dodatku vyhotoveného v písomnej forme a s podpisom oboch zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávatel obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
5. Objednávatelom bude táto zmluva podpísaná v zmysle Prílohy č.1 (článok 2, bod č.18) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), t.j. po vykonaní administratívnej kontroly a odsúhlasení príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OPZ..
6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zmluvné strany sa dohodli a svojim podpisom výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy a jej prípadných príloh a dodatkov, s výnimkou podpisov a čísiel bankových účtov.
7. Zmluvné strany sú povinné v tejto zmluve strpieť záväzok výkonu kontroly, auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky a s použitím finančných prostriedkov kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť až do 31.10.2020.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy si pozorne prečítali, ich obsahu, zmyslu a účinkom zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutočnú

ZMLUVA O DIELO

Rekonštrukčné stavebné práce poliklinika Štúrovo pre projekt „Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti“

a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve považujú za určité a zrozumiteľné a tiež potvrdzujú, že žiadny z týchto prejavov vôle nie je vyjadrený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na dôkaz pravdivosti týchto vyhlásení a svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripojili svoje nižšie uvedené podpisy.

V Štúrove, dňa 30.4.2015

V Štúrove, dňa 30.4.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ondrej Czékus
riaditeľ

Tomáš Pohori

Prílohy:

1. List vlastníctva objednávateľa
2. Vecný a časový harmonogram stavebných prác
3. Ponuka zhotoviteľa, evidenčné č. VO-1/2015-Poliklinika zo dňa . 25.5.2015
4. Úradne overená kópia zmluvy o stavebno-montážnom poistení tzv. CAR/EAR poistenie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Príloha č. 1

Okres: **Nové Zámky**
 Obec: **ŠTÚROVO**
 Katastrálne územie: **Štúrovo**

Vytvorené cez katastrálny portál

Dátum vyhotovenia: **29.07.2015**
 Čas vyhotovenia: **08:57:02**

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2904

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. pozemku	Právny vzťah	Druh ch.n.
3749	82	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3750/ 1	2541	Zastavané plochy a nádvoria	18	1		
3750/ 2	73	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 3750/ 2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5357.						
3751	959	Zastavané plochy a nádvoria	18	1		
3752	4224	Zastavané plochy a nádvoria	22	1		
3753	3462	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3754	1052	Zastavané plochy a nádvoria	18	1		
3755	34	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3756	61	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3757	145	Zastavané plochy a nádvoria	17	1		
3758	58	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3759	193	Zastavané plochy a nádvoria	16	1		
3760/ 1	4182	Zastavané plochy a nádvoria	18	1		

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasť

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo	na parcele číslo	Druh stavby	Popis stavby	Druh ch.n.	Umiest. stavby
105	3753	12	poliklinika		1
109	3749	12	služobný byt		1
110	3755	12	sklad		1
111	3759	7	garáž		1
112	3756	12	garáž,trafostanica		1
112	3758	12	garáž,trafostanica		1

Legenda:

Druh stavby:

7 - Samostatne stojaca garáž

12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia

Kód umiestnenia stavby:

Stavby

Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n. Umiest. stavby

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník

1 Nitriansky samosprávny kraj - Poliklinika Štúrovo, Jesenského č.85, Štúrovo

1 / 1

IČO :

Titul nadobudnutia	OUNZ PRAV.2588-101/90; ZMENA NAZVU PRAV 36/92-64/92; ZMENA NAZVU Z 3373/95-178/95
Titul nadobudnutia	ZMENA NAZVU Z 3373/95 ZO DŇA 25.8.1995 - 178/95
Titul nadobudnutia	ZÁPIS STAVIEB Z 739/98 ZO DŇA 12.2.98- VZ 219/98
Titul nadobudnutia	Z 4864/99 ZO DŇA 22.11.1999-UZNESENIE Er 2274/98,ZRUŠENIE EX 413/98.
Titul nadobudnutia	Z 80/2004 zo dňa 5.1.2004 - žiadosť o zápis Protokolu o odovzdaní nehnuteľného majetku zo dňa 23.7.2003.
Titul nadobudnutia	Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla č. 29/2007 zo dňa 3.5.2007, Z 2755/2007.
Titul nadobudnutia	Zápis stavby na základe žiadosti a rozhodnutia o určení súpisného čísla č. 107/2008 zo dňa 17.4.2009 - Z 1468/09

ČASŤ C: ĎALŠIE

Bez zápisu.

Iné údaje:

1 geom.plán č.11/2006

1 geom.plán č. 5/2008.

Poznámka:

Bez zápisu.

Vecný a časový návrh harmonogramu stavebných prác zhotoviteľa

- a) Prvá požadovaná realizačná etapa – pavilón D - 1. NP plus ukončenie RTG miestnosti č. 2.196 s príslušnými obslužnými miestnosťami
- b) Druhá požadovaná realizačná etapa – pavilón D - 2. NP plus RTG miestnosť č. 2.196 s príslušnými obslužnými miestnosťami
- c) Tretia požadovaná realizačná etapa - pavilóny A,C,F,G – 1. NP poschodie plus RTG miestnosť č.2.199 s príslušnými obslužnými miestnosťami
- d) Štvrtá požadovaná realizačná etapa – pavilóny A,C,F,G – 2. NP

Za objednávateľa:

Mgr.Ondrej CZÉKUS
riaditeľ Polikliniky Štúrovo

Štúrovo, 24.7.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti	JKSO
Názov objektu	SO 01 Vlastná stavba	EČO
Názov časti		Miesto Štúrovo
		IČO DIČ
Objednávateľ	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo	
Projektant	Projektstav, Ing. V. Štvrtecký	
Zhotoviteľ	Tomáš Pohorí, 943 58 Kamenný Most 499	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Pohorí	25.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 Zariadenie staveniska 20 %
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 20 %
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 20 %
4 Montáž	11	16 Prevádzkové vplyvy 20 %
5 "M" Dodávky		17 Ostatné 20 %
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 283 923,73
Objednávateľ		24 20 % 283 923,73 DPH 56 784,75
		25 20 % DPH
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 340 708,47
Datum a podpis		E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kízavá doložka
Datum a podpis		29 Zvýhodnenie + -

	A	B	C	D	E
1	Rekapitulácia objektov stavby				
3	Stavba:	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantne		Dátum:	25.5.2015
4	Objednávateľ:	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo		Projektant:	Projektstav
5	Zhotoviteľ:	Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most 499		Spracoval:	Pohori
7	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
9	13-8-2014-1-3	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti			
10	SO 01	SO 01 Vlastná stavba	86 196,21	17 239,24	103 435,45
11	SO 01-2	SO 01-2 ZTI - 1.PP - vodovod, ležaté rozvody	41 539,11	8 307,82	49 846,94
12	SO 01-3	SO 01-3 ZTI - 1.NP - ambulancia - sekcia E	1 896,68	379,34	2 276,01
13	SO 01-3-1	SO 01-3-1 ZTI - kanalizácia	839,79	167,96	1 007,75
14	SO 01-4	SO 01-4 Elektroinštalácia	94 151,94	18 830,39	112 982,33
15	SO 01-5	SO 01-5 Štruktúrovaná kabeláž	30 000,00	6 000,00	36 000,00
16	SO 01-6	SO 01-6 Obnova výtahu	29 300,00	5 860,00	35 160,00
17		<u>Celkom</u>	<u>283 923,73 €</u>	<u>56 784,75 €</u>	<u>340 708,47 €</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo -
Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

JKSO

EČO

Miesto

Štúrovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,943 01 Štúrovo

Projektant

Projektstav, Ing. V. Štvrtecký

Zhotoviteľ

Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most 499

Rozpočet číslo

Spracoval

Pohori

Dňa

25.5.2015

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostaven. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sfajzené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Klimatické vplyvy	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet	86 196,21
Objednávateľ						24	DP H 20,00 % z 419 906,83	17 239,24
Dátum a podpis						25	Cena s DPH (r. 23-24)	103 435,45
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis						26	Dodávky objednávateľa	
						27	Klízáva doložka	
						28	Zvýhodnenie	
Dátum a podpis								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01 Vlastná stavba
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	39 161,990
1	Zemné práce	15,730
2	Zakladanie	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 640,229
4	Vodorovné konštrukcie	335,030
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 998,493
64	VÝPLNE VNÚTORNÉ	281,836
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 483,328
94	LEŠENIE	5 407,344
PSV	Práce a dodávky PSV	47 034,215
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	797,857
713	Izolácie tepelné	409,833
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	3 977,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - rekonštr.miestnosti č.1.134	1 450,960
764	Konštrukcie klampiarske	99,748
766-2	INTERIEROVÉ výplne - drevo	637,338
767	Konštrukcie doplnkové kovové	12,417
768	Plastové výplne	576,300
771	Podlahy z dlaždíc	3 515,619
776	Podlahy povlakové	81,055
777	Podlahy syntetické	2 711,228
781	Dokončovacie práce a obklady	4 467,616
783	Dokončovacie práce - nátery	10 792,668
784	Dokončovacie práce - maľby	17 504,576
	<u>Celkom</u>	<u>86 196,205</u>

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

Objekt: SO 01 Vlastná stavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499

Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 161,990
	D		1	Zemné práce				15,730
1	K	001	175101202.1	Zásyp bazéna sypaninou s prehodnením sypaniny	m3	3,600	2,061	7,420
2	K	001	171151101.1	Hutnenie zásypu bazéna	m2	2,600	3,196	8,310
	D		2	Zakladanie				
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 640,229
3	K	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	2,213	113,253	250,629
4	K	011	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm-mc.1134	ks	16,000	17,729	283,664
5	K	011	317161205.1	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm-mc.1200	ks	2,000	34,011	68,022
6	K	011	342243182	Priečky z tehál pálených HELUZ 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x37x249)	m2	88,142	21,900	1 930,310
7	K	011	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249) -doriesit veniec. pomuricu	m2	4,095	26,277	107,604
	D		4	Vodorovné konštrukcie				335,030
8	K	011	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,239	106,962	132,526
9	K	011	430361521	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10335	t	0,098	1 430,681	140,207
10	K	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,601	20,018	52,067
11	K	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,601	3,933	10,230
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 998,493
12	K	014	612423731	Omietačka rýh - po elektroinštalčných prácach - vyspravenie rýh	m2	800,000	10,000	8 000,000
13	K	014	612423731.1	Omietačka rýh - po demontáži pôvodnej elektroinštalácii - vyspravenie rýh	m2	160,000	10,000	1 600,000
14	K	014	612425921	Omietačka vápenno-cem. ostenia okenného alebo dverného hladká-mc 1134d-nove vchodove dvere	m2	3,450	10,350	35,708
15	K	011	612462113.1	Vnútorná omietačka stien štuková , vápenno-cementová, feinputz	m2	756,334	5,000	3 781,670
16	K	011	612451243	Vnútorná omietačka cementová štuková, 20mm	M2	286,334	9,000	2 577,006
17	K	011	612465111	Príprava podkladu, pod obklady, dlažby -stierka vodeodolná	m2	271,010	3,000	813,030
18	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	200,000	5,000	1 000,000
19	K	011	622Penetrácia	Penetračný náter - balkón	m2	36,720	5,000	183,600
20	M	MAT	2456000067	stavebná chémia balkónový systém,penetračný náter po LEPENKU VO VEDRE,bal.10litrov,spotr. 0,03 l/m2 - balkón	l	1,102	15,000	16,530
21	K	211	627471131.1	Reprofiácia sanačnou maltou, konzoly lodžii, 30% - balkón	m2	11,016	35,809	394,472
22	K	011	632450024	Vyrovnávací poter pod nové podlahy	m2	166,810	8,000	1 334,480
23	K	014	632451445	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo- ZTI,miestnosti c.1134	m2	29,030	6,621	192,208
24	K	011	271573001	Štrkový násyp pod poter - vyspravenie rýh pre ZTI-miestnosti c.1134	m3	2,522	27,672	69,789
	D		64	VÝPLNE VNÚTORNÉ				281,836
25	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	8,000	9,936	79,488
26	M	MAT	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm L +1xzákl.náter +2xvrchný náter	ks	1,000	21,860	21,860
27	M	MAT	5533198500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm P +1xzáklad.náter +2xvrchný náter	ks	7,000	25,784	180,488
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 483,328
28	K	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	33,900	20,000	678,000
29	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5 407,710	0,700	3 785,397
30	K	013	961031311.1	Búranie muriva tehlového na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,770	20,073	35,529
31	K	013	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	7,659	109,365	837,627
32	K	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón -pre	m3	2,522	70,813	178,590
33	K	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2.20000t - balkón	m3	1,836	101,959	187,197
34	K	013	965081712	Búranie dlažieb, obkladov bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	934,408	2,000	1 868,816
35	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr. 10 mm, -0,06500t - balkón	m2	36,720	2,966	108,912
36	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	52,914	11,692	618,670
37	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	740,796	0,410	303,726
38	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	52,914	7,732	409,131
39	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	52,914	0,889	45,982

40	K	013	979082199	Poplatok za skládku	t	52,914	16,600	878,372
41	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tváric.z kovu výšky do 6 m	t	52,436	10,439	547,379
	D	94		LEŠENIE				5 407,344
42	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1.20 do 1.90 m	m2	5 407,344	1,000	5 407,344
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 034,215
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				797,857
43	K	711	711Vorovtzo	Zhotovenie tekutej izolácie / alternatíva hydroizolačná fólia - balkón	m2	36,720	1,771	65,031
44	M	MAT	2456000049	Lepenka vo vedre - 25 kg+9.0 l sada šedá dvojzložková trvale pružná hydroizolačná hmota bal.25kg + 9 litrov.spotr.2kg/m2 pri dvoch náteroch -balkón	kg	73,440	8,500	624,240
45	M	MAT	2456000055	Tesniaci pas 120 mm/50 m-KLASIK, pružné a trvale utiesnenie rohových špár.bal.50m.spotr.1mb pásu/1bm - balkón	m	14,280	6,000	85,680
46	K	711	712300831	Odstránenie pôvodnej hydroizolácie - balkón	m2	36,720	0,567	20,820
47	K	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,074	28,183	2,086
	D	713		Izolácie tepelné				409,833
48	K	711	711191500	Vloženie armovacej sieťky - balkóny	m2	36,720	1,448	53,171
49	M	MAT	6932015012	Armovacia sieťka ARM. do lepidla - balkón	m2	36,720	1,135	41,677
50	K	713	713144121	Montáž tepelnej izolácie - spádová doska XPS lep Extraflex lepidlom - balkón	m2	36,720	3,767	138,324
51	M	MAT	2837650010	Konštrukčná spádová doska 1000x600 - balkón	m2	44,064	3,500	154,224
52	M	MAT	2456000109	Extraflex lepidlo - spádová doska a armovacia sieťka, 2kg/1m2 - balkón	kg	36,720	0,501	18,397
53	K	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,129	31,321	4,040
	D	725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety				3 977,000
54	K	721	725210911	Odmontovanie umývadla a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	97,000	24,000	2 328,000
55	K	721	725800923	Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4	ks	97,000	10,000	970,000
56	K	721	725820810.1	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej -0,0026t	súb	97,000	7,000	679,000
	D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - rekonštr.miestnosti č.1.134				1 450,960
57	K	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	14,000	17,000	238,000
58	K	731	735110912	Oprava vykurovacieho telesa článkového laticového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného-spätná montáž	ks	14,000	30,000	420,000
59	K	731	735191904	Výčistenie vykurovacích teles prepláchnutím vodou oceľových alebo laticových	m2	10,080	17,000	171,360
60	K	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl vykurovacích teles	m2	10,080	10,000	100,800
61	K	731	735192911	Spätná montáž vykurovacích teles článkových laticových	m2	14,000	30,000	420,000
62	K	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl vykurovacích teles	m2	10,080	10,000	100,800
	D	764		Konštrukcie klampiarske				99,748
63	K	764	764721111	Oplechovanie okapov konzol - balkón	m	19,000	5,179	98,401
64	M	MAT	2456000043	2 m šedý elox hl.klmpiarsky prvok priamy na oplechovanie okapov balkóna (terasy) .bal.1ks=2m.spotr.0.5 kusa/1bm oplechovania - balkón	m	19,190		
65	K	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,025	53,883	1,347
	D	766-2		INTERIEROVÉ výplne - drevo				637,338
66	M	MAT	553/2kovanie	Kovanie cobra matný nikl	ks	8,000	6,000	48,000
67	M	MAT	553/3kovanie	Zámok FAB	ks	8,000	6,000	48,000
68	K	766	766661/1	Montáž dverového kridla do oceľovej zárubne+ kovanie, zámky	KUS	8,000	4,921	39,368
69	M	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm P/5-mc.1.134g	ks	1,000	47,260	47,260
70	M	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	7,000	53,769	376,383
71	K	766	766695212	Montáž dverovej lišty prechodovej	KUS	8,000	3,207	25,656
72	M	MAT	6118711600	Lišty bezbarierové, prechodová dl.600	ks	1,000	3,671	3,671
73	M	MAT	6118711600.1	Lišty bezbarierové, prechodová dl.800	ks	7,000	7,000	49,000
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12,417
74	K	767	767631800	Demontáž okien pre bezrmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia. - 0.06500t-mc.1134d-nové plastové dvere	m2	2,700	4,599	12,417
	D	768		Plastové výplne				576,300
75	K	767	767631112R	Montáž plastových dverí .mc.1134d (K1.4W/m2K)	bm	8,400	9,260	77,784
76	M	MAT	2861/DVERE1	Plastové dvere vchodové 1500/2700mm, izolačné dvojsklo, bočný svetlík - 600/2000mm a horný svetlík-700/1500mm , číre sklo	ks	1,000	498,516	498,516
	D	771		Podlahy z dlaždíc				3 515,619
77	K	771	771575207	Montáž podláh z dlaždíc ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm-nové schody mc.1134d	m2	3,888	13,000	50,544
78	M	MAT	5976439000	Dlaždice s protiskľzovým povrchom-exteriér	m2	3,966	8,000	31,728
79	K	771	771571206	Montáž podláh z dlaždíc keram.protiskľz.200/200	M2	117,402	10,000	1 174,020
80	K	771	771441/P8	Montáž soklíkov z dlaždíc keram. v.100mm+uk plast profil	m	132,900	3,960	526,284
81	M	MAT	597645610	Dlaždice keramické s protiskľzovým povrchom 200/200/80+soklíky	m2	137,227	8,000	1 097,816
82	M	MAT	R2/1	Lepidlo	m2	139,895	1,500	209,843
83	M	MAT	R3-1	Škárovací tmel - vo farbe dlažby	m2	139,895	1,500	209,843
84	K	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,028	16,764	168,109
85	K	771	998771192	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	10,028	4,730	47,432
	D	776		Podlahy povlakové				81,055

86	K	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh z náštapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t-mc.2.196	m2	35,535	2,281	81,055
	D		777	Podlahy syntetické				2 711,228
87	K	773	777511002	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 381 AS antistatická hladká samonivelizačná stierka hr. 2 mm -mc.2.196	m2	36,570	74,000	2 706,180
88	K	773	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,207	18,420	3,813
89	K	773	998777192	Podlahy syntetické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,207	5,964	1,235
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				4 467,616
90	K	771	781471107	Montáž obkladov vnút. stien +lepidlo vodeodolné+išty -nový obklad,vybrané umývadlá	M2	104,760	20,000	2 095,200
91	K	771	781479704	Montáž obkladov vnútorných keramických Priplatok k cene za škárovanie bielym cementom	M2	104,760	1,990	208,472
92	M	MAT	597660/B	Obkladačky keramické PC -podla výb inv +išty	m2	109,998	8,000	879,984
93	K	771	7814860201	Montáž keramických dlažieb mrazuvzdorných protišmykových lepidlom - balkón	m2	38,080	12,000	456,960
94	M	MAT	5976498150	Dlaždice mrazuvzdorné protišmykové do exteriéru - balkón	m2	38,556	14,000	539,784
95	M	MAT	5859290570	lepiaca malta pod dlažbu extraflex - balkón	kg	73,440	0,410	30,110
96	M	MAT	2456000066	stavebná chémia balkónový systém špárovačka 20 kg sedá,suchá maľtová zmes na špárovanie obkladov.ba1 20kg.spotr. 0,5kg/m2 pri dlažbe 20x20cm - balkón	kg	18,360	3,520	64,627
97	K	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,955	16,764	150,122
98	K	771	998781192	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	8,955	4,730	42,357
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				10 792,668
99	K	783	783125730	Nátery zárubní syntetické 1x základ, 2x vrchný náter	m2	396,800	1,410	559,488
100	K	783	783312220	Nátery vykurr.teles olejové oceľových radiátorov článkových farby slonovej kosti dvojnás. 1x email	m2	219,600	4,500	988,200
101	K	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním, vyspravenie pod olejové nátery do hladka	M2	2 311,245	4,000	9 244,980
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				17 504,576
102	K	011	812471512.1	Príprava podkladu pre vnútorné , penetračný náter na savé podklady	m2	8 691,448	0,958	8 326,407
103	K	784	784451471	Maľby z maľarských zmesí dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3, 80 m	m2	8 691,448	1,056	9 178,169
				<u>Celkom</u>				86 196,205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti	JKSO	
Názov objektu	SO 01-2 ZTI - 1 PP - vodovod, ležaté rozvody	EČO	
Názov časti		Miesto	Štúrovo
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo		
Projektant	Projektstav Ing. Vladimír Štvrtecký	44188633	
Zhotoviteľ	Tomáš Pohorí, 943 58 Kamenný Most 499		
Rozpočet číslo	Spracoval Pohorí	Dňa	25.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		0,00	13 Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Mimostav. doprava	20 %	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Územné vplyvy	20 %	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatné	20 %	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet		41 539,11
24 20 %	41 539,11 DPH	8 307,82
25 20 %	0,00 DPH	0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25)		49 846,94

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa		0,00
28 Kízavá doložka		0,00
29 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-2 ZTI - 1.PP - vodovod, ležaté rozvody
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Pohori
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	756,547
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	756,547
PSV	Práce a dodávky PSV	40 782,568
713	Izolácie tepelné	4 715,226
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	31 812,912
722d	Zdravotechnika - vnútorný vodovod demontáže	4 254,430
	<u>Celkom</u>	<u>41 539,115 €</u>

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

Objekt: SO 01-2 ZTI - 1.PP - vodovod, ležaté rozvody

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499

Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	HSV				756,547	
			D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			756,547	
1	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,467	6,080	87,959	20,0
2	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,467	9,360	135,411	20,0
3	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10x1km)	t	144,670	0,320	46,294	20,0
4	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,467	6,160	89,117	20,0
5	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x 5m)	t	144,670	0,720	104,162	20,0
6	K	PK	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd.) (17 04), ostatné	t	14,467	12,000	173,604	20,0
7	K	PK	97908Rpol	prenájom kontajnera na sut (max.10t/1 kontajner)	ks	2,000	60,000	120,000	20,0
			D	PSV				40 782,568	
			D	713	Práce a dodávky PSV			4 715,226	
8	K	PK	713482111	Izolácie tepelné					
			2837741547	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	163,000	1,600	260,800	20,0
9	M	MAT	2837741547	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 9x22 nadrezaná AZ FLEX	m	151,000	0,336	50,736	20,0
10	M	MAT	2837741552	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 9x28 nadrezaná AZ FLEX	m	6,000	0,368	2,208	20,0
11	M	MAT	2837741573	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 9x35 nadrezaná AZ FLEX	m	6,000	0,488	2,928	20,0
12	K	PK	713482112	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	173,000	1,840	318,320	20,0
13	M	MAT	2837741608	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 60mm DG 9x60 nadrezaná AZ FLEX	m	173,000	0,904	156,392	20,0
14	K	PK	713482113	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 76-95	m	191,000	2,080	397,280	20,0
15	M	MAT	2837741625	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 89mm DG 13x89 nadrezaná AZ FLEX	m	191,000	1,984	378,944	20,0
16	K	PK	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	574,000	1,760	1 010,240	20,0
17	M	MAT	2837741529	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 20x18 nadrezaná AZ FLEX	m	78,000	0,816	63,648	20,0
18	M	MAT	2837741542	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 20x22 nadrezaná AZ FLEX	m	231,000	0,936	216,216	20,0
19	M	MAT	2837741555	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 20x28 nadrezaná AZ FLEX	m	199,000	1,096	218,104	20,0
20	M	MAT	2837741568	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 35mm DG 20x35 nadrezaná AZ FLEX	m	66,000	1,208	79,728	20,0
21	K	PK	713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	79,000	2,000	158,000	20,0
22	M	MAT	2837741604	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 60mm DG 20x60 nadrezaná AZ FLEX	m	79,000	2,160	170,640	20,0
23	K	PK	713482123	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	193,000	2,160	416,880	20,0
24	M	MAT	2837741626	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 89mm DG 20x89 nadrezaná AZ FLEX	m	193,000	4,200	810,600	20,0
25	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,168	21,200	3,562	20,0
			D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			31 812,912	
26	K	PK	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	278,000	1,760	489,280	20,0
27	K	PK	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	34,000	0,800	27,200	20,0
28	K	PK	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	143,000	0,640	91,520	20,0
29	K	PK	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	ks	15,000	0,960	14,400	20,0
30	K	PK	722130919	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad 50 do DN 100	ks	3,000	1,760	5,280	20,0
31	K	PK	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	6,800	6,800	20,0
32	K	PK	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	139,000	7,520	1 045,280	20,0
33	K	PK	722131934	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	11,120	11,120	20,0
34	K	PK	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	14,000	18,800	263,200	20,0
35	K	PK	722131938	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 80	ks	3,000	36,000	108,000	20,0

36	K	PK	722130212	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	66,000	8,640	570,240	20,0
37	K	PK	722130213	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	108,000	11,200	1 209,600	20,0
38	K	PK	722130216	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	28,000	18,640	521,920	20,0
39	K	PK	722130218	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	210,000	26,560	5 577,600	20,0
40	K	PK	722130512	Potrúbie z ocelových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 20	m	394,000	9,600	3 782,400	20,0
41	K	PK	722130513	Potrúbie z ocelových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 25	m	97,000	10,480	1 016,560	20,0
42	K	PK	722130514	Potrúbie z ocelových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 32	m	72,000	11,680	840,960	20,0
43	K	PK	722130516	Potrúbie z ocelových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 50	m	224,000	15,440	3 458,560	20,0
44	K	PK	722130518	Potrúbie z ocelových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 80	m	174,000	23,200	4 036,800	20,0
45	K	PK	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2	ks	5,000	1,840	9,200	20,0
46	M	MAT	5518100216	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1/2", c. 8363R004 IVAR	ks	5,000	4,000	20,000	20,0
47	K	PK	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3/4	ks	152,000	2,240	340,480	20,0
48	M	MAT	5518100217	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3/4", c. 8363R005 IVAR	ks	2,000	5,440	10,880	20,0
49	M	MAT	5518100240	Gulový uzáver voda s odvodnením 3/4", c. 08011034 IVAR	ks	150,000	6,000	900,000	20,0
50	K	PK	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1	ks	6,000	2,480	14,880	20,0
51	M	MAT	5518100218	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1", c. 8363R006 IVAR	ks	6,000	8,800	52,800	20,0
52	K	PK	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 5/4	ks	5,000	2,960	14,800	20,0
53	M	MAT	5518100219	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 5/4", c. 8363R007 IVAR	ks	5,000	15,200	76,000	20,0
54	K	PK	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 2	ks	8,000	4,560	36,480	20,0
55	M	MAT	5518100221	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 2", c. 8363R009 IVAR	ks	7,000	26,000	196,000	20,0
56	M	MAT	5518100244	Gulový uzáver voda s odvodnením 2", c. 08011200 IVAR	ks	1,000	32,000	32,000	20,0
57	K	PK	722231048	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3	ks	12,000	7,040	84,480	20,0
58	M	MAT	5518100223	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3", c. 8363R011 IVAR	ks	12,000	76,800	921,600	20,0
59	K	PK	722219102	Montáž zariadenia pre magn.úpravu vody, DN 50	ks	1,000	28,320	28,320	20,0
60	M	MAT	43600150905	ISB úprava vody ION ScaleBuster závit.model H50 DN50	ks	1,000	3 120,000	3 120,000	20,0
61	K	PK	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	súb.	3,000	31,440	94,320	20,0
62	M	MAT	3194830900	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa D 80 mm	ks	1,000	11,200	11,200	20,0
63	M	MAT	5525555800	Prechod liatinový prírubový D 80/50 mm	ks	2,000	28,960	57,920	20,0
64	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	989,000	1,000	989,000	20,0
65	K	PK	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	384,000	2,040	783,360	20,0
66	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 373,000	0,680	933,640	20,0
67	K	PK	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	8,492	1,040	8,832	20,0
	D		722d	Zdravotechnika - vnútorný vodovod demontáže				4 254,430	
68	K	PK	713400831	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M bez povrchovej úpravy, - 0.01100t	m2	559,642	2,160	1 208,827	20,0
69	K	PK	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	465,000	1,440	669,600	20,0
70	K	PK	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	277,000	1,680	465,360	20,0
71	K	PK	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	245,000	2,000	490,000	20,0
72	K	PK	722130805	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	384,000	2,400	921,600	20,0
73	K	PK	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	3,000	0,600	1,800	20,0
74	K	PK	722220866	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3, -0,01118t	ks	6,000	1,280	7,680	20,0
75	K	PK	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	14,467	33,840	489,563	20,0
				Celkom				41 539,115	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti	JKSO
Názov objektu	SO 01-3 ZTI - 1.NP - ambulancia - sekcia E	EČO
Názov časti		Miesto Štúrovo
		IČO DIČ
Objednávateľ	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo	
Projektant	Projektstav Ing. Vladimír Štvrtecký	44188633
Zhotoviteľ	Tomáš Pohorí, 943 58 Kamenný Most 499	
Rozpočet číslo	Spracoval Pohorí	Dňa 25.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas		0,00	13 Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Mimostav. doprava	20 %	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Územné vplyvy	20 %	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Ostatné	20 %	0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pe

Dátum a podpis

F

D Celkové náklady

23 Súčet		1 896,68
24 20 %	1 896,68 DPH	379,34
25 20 %	0,00 DPH	0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25)		2 276,02

E Prípochty a odpochty

27 Dodávky objednávateľa		0,00
28 Kízavá doložka		0,00
29 Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-3 ZTI - 1.NP - ambulancia - sekcia E
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Pohori
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	
713	Izolácie tepelné	1 819,877
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	83,464
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	202,967
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	486,418
721B	Zdravotechnika vnútorná - DEMONTÁŽE	976,766
OST	Ostatné	70,262
	<u>Celkom</u>	76,800
		<u>1 896,677 €</u>

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

Objekt: SO 01-3 ZTI - 1.NP - ambulancia - sekcia E

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo

Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499

Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	PSV				1 819,877	
			D	713				83,484	
1	K	PK	713482111	Práce a dodávky PSV	m	19,000	1,648	31,312	20,0
2	M	MAT	2837741534	Izolácie tepelné	m	17,000	0,296	5,032	20,0
3	M	MAT	2837741547	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	2,000	0,328	0,656	20,0
4	K	PK	713482121	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 18mm DG 9x18	m	18,000	1,760	31,680	20,0
5	M	MAT	2837741529	nadrezaná AZ FLEX	m	16,000	0,800	12,800	20,0
6	M	MAT	2837741542	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 9x22	m	2,000	0,960	1,920	20,0
7	K	PK	998713101	nadrezaná AZ FLEX	t	0,003	21,200	0,064	20,0
			D	721				202,967	
8	K	PK	721170955	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	ks	2,000	35,840	71,680	20,0
9	K	PK	721173205	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	m	1,000	5,600	5,600	20,0
10	K	PK	721173206	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia	m	8,500	6,400	54,400	20,0
11	K	PK	721173209	hrdlového D 110	m	2,500	7,200	18,000	20,0
12	K	PK	721279106	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1,8	ks	2,000	4,800	9,600	20,0
13	M	MAT	56231250002	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8	ks	2,000	6,800	13,600	20,0
14	M	MAT	5623125599	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2,2	KUS	2,000	6,240	12,480	20,0
15	K	PK	721194105	Montáž ventilacnej hlavice - prívrážkovacej	ks	4,000	1,840	7,360	20,0
16	K	PK	721194109	Hlavica nasávací ventilacná HL 900N s adaptérom pre DN 50/75/110	ks	1,000	2,720	2,720	20,0
17	K	PK	721290111	Mriežka proti hmyzu HL 0900	m	12,000	0,520	6,240	20,0
18	K	PK	998721101	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D	t	0,086	14,960	1,287	20,0
			D	722				486,418	
19	K	PK	722190901	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D	ks	4,000	1,768	7,072	20,0
20	K	PK	722131912	110x2, 3	súb.	4,000	14,080	56,320	20,0
21	K	PK	722172110	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	17,000	4,800	81,600	20,0
22	K	PK	722172111	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	m	2,000	5,040	10,080	20,0
23	K	PK	722172120	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	m	16,000	4,800	76,800	20,0
24	K	PK	722172121	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	m	2,000	5,200	10,400	20,0
25	K	PK	722172400	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	m	33,000	4,000	132,000	20,0
26	K	PK	722172401	Potrubie z plastických rúr PP D16/2,2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	4,000	4,400	17,600	20,0
27	K	PK	722220111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2,8 - PN16, polyfúznym zváraním	ks	1,000	3,360	3,360	20,0
28	K	PK	722220121	Potrubie z plastických rúr PP D16/2,7 - PN20, polyfúznym zváraním	pár	4,000	6,720	26,880	20,0
29	K	PK	722290226	Potrubie z plastických rúr PP D20/3,4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	37,000	1,040	38,480	20,0
30	K	PK	722290234	Potrubie z plastických rúr PP D20/3,4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	37,000	0,680	25,160	20,0
31	K	PK	998722101	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov D16	t	0,049	13,600	0,666	20,0
			D	725				976,768	
32	K	PK	725119308	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov D20	súb.	1,000	24,800	24,800	20,0
33	M	MAT	6420141870	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	116,800	116,800	20,0
34	K	PK	725291112	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	súb.	1,000	3,600	3,600	20,0
35	M	MAT	6420144690	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	ks	1,000	8,000	8,000	20,0
36	K	PK	725119306	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	ks	1,000	4,480	4,480	20,0
37	K	PK	725819402	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	ks	1,000	4,800	4,800	20,0
38	M	MAT	5514109000	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	súb.	4,000	19,520	78,080	20,0
39	K	PK	725219401	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	ks	4,000	70,240	280,960	20,0
40	M	MAT	6420136631	Klozet kombinovaný stojaci OLYMP NEW biela, obj.c.822614	ks	4,000	5,360	21,440	20,0
41	K	PK	725829201	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	4,000	56,160	224,640	20,0
42	M	MAT	55146532021	Sedátko s poklopom OLYMP/BALITIC a-biela, obj.c.8932813000631	ks	4,000	1,840	7,360	20,0
43	K	PK	725869101	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmeľu	ks	4,000	43,200	172,800	20,0
44	M	MAT	5514648480	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	15,440	1,806	20,0
45	K	PK	998725101	Ventil rohový mosadzný TE 66 F 1/2" s filtrom s ružicou	ks	4,000	1,840	7,360	20,0

	D		721B	Zdravotechnika vnútorná - DEMONTÁŽE						
46	K	PK	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 32	ks	4,000	5,360	21,440	20,0	
47	K	PK	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	12,000	0,720	8,640	20,0	
48	K	PK	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	2,000	0,240	0,480	20,0	
49	K	PK	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	6,000	1,440	8,640	20,0	
50	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	2,960	2,960	20,0	
51	K	PK	725860620	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	0,800	0,800	20,0	
52	K	PK	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	2,240	2,240	20,0	
53	K	PK	725840870	Demontáž batérie vanovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	5,000	2,240	11,200	20,0	
54	K	PK	721210812	Demontáž vpustu podlahového do DN 70, -0,02756t	ks	3,000	3,120	9,360	20,0	
55	K	PK	721290821	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,134	33,600	4,502	20,0	
	D		OST	Ostatné						
								76,800		
56	K	PK	HZS-0005	Preverenie jestv. vedení a zmapovanie napojenia nových vetiev a rozvodov ZTI pred realizáciou	hod	4,000	9,600	38,400	20,0	
57	K	PK	HZS-0031	Práca montéra při zapojení do sítě - nepredvídané práce a etapovitost prác	hod	4,000	9,600	38,400	20,0	
				<u>Celkom</u>						
								1 896,677		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti	JKSO	
Názov objektu	SO 01-3-1 ZTI - kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo		
Projektant	Projektstav Ing. Vladimír Štvrtecký		
Zhotoviteľ	Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most 499		
Rozpočet číslo	Spracoval Pohori	Dňa	25.5.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava 20 %	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy 20 %	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné 20 %	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet	839,79
Objednávateľ				24 20 % 839,79 DPH	167,96
				25 20 % 0,00 DPH	0,00
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	1 007,75
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-3-1 ZTI - kanalizácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Pohori
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	839,793
1b	Zemné práce - búranie plôch	109,120
1	Zemné práce	359,539
4	Vodorovné konštrukcie	5,088
5	Komunikácie	81,216
8	Rúrové vedenie	54,312
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	156,160
97	Ostatné konštrukcie a práce-zneškodnenie odpadu	56,760
99	Presun hmôt HSV	17,598
	<u>Celkom</u>	<u>839,793 €</u>

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-3-1 ZTI - kanalizácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499
Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1b	Zemné práce - búranie plôch				839,793	
1	K	PK	113107132	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,000	23,120	109,120	20,0
2	K	PK	113307113	Odstárenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,000	4,160	16,640	20,0
	D		1	Zemné práce					
3	K	PK	131201201	Výkop zapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	5,600	19,520	109,312	20,0
4	K	PK	130001101	Príplatok k cenám za ťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	2,800	11,600	32,480	20,0
5	K	PK	131201209	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hromine 3	m3	1,680	1,040	1,747	20,0
6	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	16,000	2,640	42,240	20,0
7	K	PK	151101111	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	16,000	1,520	24,320	20,0
8	K	PK	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespavenej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,600	4,640	25,984	20,0
9	K	PK	167101101	Nakladanie neuhľnutého výkopu z hromin tr.1-4 do 100 m3	m3	5,600	4,800	26,880	20,0
10	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,600	0,640	3,584	20,0
11	K	PK	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,640	1,120	5,197	20,0
12	M	MAT	5834416900	Štrkodra 0- 32 a	l	9,280	7,760	72,013	20,0
13	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hromin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,720	10,400	7,488	20,0
14	M	MAT	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-15 n	m3	0,864	9,600	8,294	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie					
15	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,240	21,200	5,088	20,0
	D		5	Komunikácie					
16	K	PK	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,200	12,560	15,072	20,0
17	K	PK	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,200	55,120	66,144	20,0
	D		8	Rúrové vedenie					
18	K	PK	831379010	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr DN 150 mm -0,20 t	m	1,500	10,400	15,600	20,0
19	K	PK	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	2,000	1,600	3,200	20,0
20	M	MAT	2860004210	Prechod kamenina - PVC 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	10,480	10,480	20,0
21	M	MAT	2860004760	Tesniaci krúžok 150-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	0,800	1,600	20,0
22	M	MAT	2860004260	Prechod PVC - kamenina 150 (treba objednať krúžky KAME)-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,000	3,440	3,440	20,0
23	M	MAT	2860004360	Kružok 150 (pre prechod PVC - kamenina)-hladký kanalizačný systém	ks	2,000	4,800	9,600	20,0
24	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,500	0,640	0,960	20,0
25	M	MAT	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	0,820	9,600	7,872	20,0
26	K	PK	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,500	1,040	1,560	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
27	K	PK	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	8,000	19,520	156,160	20,0
	D		97	Ostatné konštrukcie a práce-zneškodnenie odpadu					
28	K	PK	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,300	3,360	14,448	20,0
29	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,300	1,280	5,504	20,0
30	K	PK	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8,600	0,280	2,408	20,0
31	K	PK	979089112	Zneškodnenie odpadu - betón (17 01), ostatné	t	4,300	8,000	34,400	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
32	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	4,590	1,640	7,528	20,0
33	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,486	20,720	10,070	20,0
				Celkom					
								839,793	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo -
Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

JKSO

Názov objektu SO 01-4 Elektroinštalácia

EČO

Názov časti

Miesto

Štúrovo

Objednávateľ Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo

IČO

DIČ

Projektant Projektstav Ing. Vladimír Štvrtecký

Zhotoviteľ Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most 499

Rozpočet číslo Spracoval

Pohori

Dňa

25.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady	
23 Súčet	94 151,94
24 20 %	94 151,94 DPH 18 830,39
25 20 %	0,00 DPH 0,00
26 Cena s DPH (r. 23-25)	112 982,33

E Prípochty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

Objekt: SO 01-4 Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo

Zhotoviteľ: Pohori

Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	87 756,939
21-M	Elektromontáže	87 756,939
OST	Ostatné	6 395,000
	<u>Celkom</u>	<u>94 151,939 €</u>

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
 Objekt: SO 01-4 Elektroinštalácia
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo
 Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499
 Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				87 756,939	
	D	21-M		Elektromontáže				87 756,939	
1	K	921	2100100050	Uzemňovacia svorka	m	72,000	2,450	176,400	20,0
2	M	MAT	34507001001	Uzemňovacia svorka	m	72,000	0,520	37,440	20,0
3	K	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1 038,000	0,900	934,200	20,0
4	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	1 038,000	0,120	124,560	20,0
5	K	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	725,000	2,650	1 921,250	20,0
6	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	725,000	1,070	775,750	20,0
7	K	921	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	56,000	2,950	165,200	20,0
8	M	MAT	3450913500	Krabica KR-125 pre uzemňovaciu svorku	ks	56,000	1,450	81,200	20,0
9	K	921	2100105021	Montáž a zapojenie svietidla	ks	472,000	7,750	3 658,000	20,0
10	M	MAT	34800100104	Svietidlo žiarivkové 2x36W CLASSIC T8 PAR 350G, 230V	ks	315,000	22,400	7 056,000	20,0
11	M	MAT	348001001041	Svietidlo žiarivkové 2x36W, IP40, 230V, elektronický predradník, polykarbon. kryt	ks	48,000	17,420	836,160	20,0
12	M	MAT	348001001092	Svietidlo exteriérové nástenné 2x40W E14, 230V, IP41	ks	7,000	8,045	56,315	20,0
13	M	MAT	34800100102	Svietidlo s jednopät. žiarivkou s krytom 1x26W, 230 V, IP40	ks	99,000	29,100	2 880,900	20,0
14	M	MAT	34800100107	Svietidlo núdzové stropné a nástenné 1x18W, 230V, IP40, aut.svietivosť 1hod.	ks	4,000	24,920	99,680	20,0
15	M	MAT	3470305700	Trubica OSRAM L 36W/30	ks	728,000	1,162	845,936	20,0
16	M	MAT	3481200500	Štartér OSRAM 4-22W	ks	1 112,000	1,485	1 651,320	20,0
17	K	921	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním	m	1 804,000	1,200	2 164,800	20,0
18	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1 760,000	0,230	404,800	20,0
19	K	921	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	105,000	4,580	480,900	20,0
20	K	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	203,000	1,990	403,970	20,0
21	M	MAT	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	203,000	2,600	527,800	20,0
22	M	MAT	3450203660	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	203,000	0,935	189,805	20,0
23	M	MAT	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	203,000	0,592	120,176	20,0
24	K	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sérový prep.stried. - radenie 5 A	ks	54,000	2,150	116,100	20,0
25	M	MAT	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	54,000	4,513	243,686	20,0
26	M	MAT	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	54,000	1,183	63,882	20,0
27	M	MAT	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	54,000	0,590	31,860	20,0
28	K	921	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	11,000	2,950	32,450	20,0
29	M	MAT	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	11,000	4,513	49,643	20,0
30	M	MAT	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	11,000	1,180	12,980	20,0
31	M	MAT	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	11,000	0,590	6,490	20,0
32	K	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	86,000	2,450	210,700	20,0
33	M	MAT	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	86,000	2,790	239,940	20,0
34	M	MAT	3450204710	Kryt kolisky 3558C-A651 D2 bežový	ks	86,000	1,080	92,880	20,0
35	M	MAT	3450204910	Jednorámček 3901A-B10 BW biely	ks	86,000	0,670	57,620	20,0
36	K	921	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	26,000	2,450	63,700	20,0
37	M	MAT	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	26,000	2,790	72,540	20,0
38	M	MAT	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	26,000	0,934	24,284	20,0
39	M	MAT	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	26,000	0,592	15,392	20,0
40	K	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	541,000	2,350	1 271,350	20,0
41	M	MAT	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná	ks	383,000	4,036	1 545,631	20,0
42	M	MAT	34503177001	Dvojjzásuvka IP20,250V,16A s prepäťovou ochranou	ks	158,000	26,662	4 212,596	20,0
43	K	921	210111062	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 380 V 3P + N + Z	ks	2,000	3,900	7,800	20,0
44	M	MAT	3450321700	Zásuvka 5042-10 plochá	ks	2,000	4,900	9,800	20,0
45	K	921	210190002	Úprava rozvádzača RH	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
46	M	MAT	3580614100	Úprava rozvádzača RH	ks	1,000	3 588,073	3 588,073	20,0
47	K	921	210190003	Montáž rozvodnice	ks	11,000	50,000	550,000	20,0
48	M	MAT	3570100100231	Rozvádzač R11	ks	1,000	1 507,219	1 507,219	20,0
49	M	MAT	3570100100234	Rozvádzač R14	ks	1,000	1 541,573	1 541,573	20,0
50	M	MAT	3570100100236	Rozvádzač R19	ks	1,000	1 111,926	1 111,926	20,0

51	M	MAT	3570100100237	Rozvádzač R20	ks	1,000	1 472,098	1 472,098	20,0
52	M	MAT	35701001002381	Rozvádzač R21	ks	1,000	1 497,346	1 497,346	20,0
53	M	MAT	3570100100239	Rozvádzač R16A	ks	1,000	1 189,550	1 189,550	20,0
54	M	MAT	35701001002392	Rozvádzač R24	ks	1,000	1 348,518	1 348,518	20,0
55	M	MAT	35701001002393	Rozvádzač R25	ks	1,000	1 464,381	1 464,381	20,0
56	M	MAT	35701001002395	Rozvádzač R28	ks	1,000	1 436,677	1 436,677	20,0
57	M	MAT	35701001002395	Rozvádzač R29	ks	1,000	1 788,038	1 788,038	20,0
58	M	MAT	35701001002395	Rozvádzač R30	ks	1,000	2 084,083	2 084,083	20,0
59	K	921	2102907421	Montáž elektrického spotrebiča, (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW	ks	39,000	12,500	487,500	20,0
60	K	921	210800004	Vodič uložený pod omietkou CYY 6	m	712,000	0,300	213,600	20,0
61	M	MAT	3410426400	Vodič medený CYY 6.0 zelenožltý	m	712,000	0,420	299,040	20,0
62	K	921	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	593,000	0,450	266,850	20,0
63	M	MAT	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	593,000	0,234	138,999	20,0
64	K	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	7 444,000	0,450	3 349,800	20,0
65	M	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	536,742	0,305	163,712	20,0
66	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	5 763,381	0,305	1 757,831	20,0
67	M	MAT	34114028001	Nehorlavý kábel CHKH-V 3x1,5	m	1 143,877	0,973	1 112,992	20,0
68	K	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	6 248,000	0,500	3 124,000	20,0
69	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	5 064,400	0,497	2 517,007	20,0
70	M	MAT	34114028003	Nehorlavý kábel N2XH-J 3Cx2,5	m	1 183,600	0,680	804,848	20,0
71	K	921	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	260,000	0,500	130,000	20,0
72	M	MAT	3410107600	Kábel silový medený CYKY 4Ax1,5	m	101,892	0,447	45,546	20,0
73	M	MAT	3410108400	Kábel silový medený CYKY 4Cx1,5	m	87,838	0,447	39,264	20,0
74	M	MAT	341140280031	Nehorlavý kábel CHKH-V 4x1,5	m	70,400	1,481	104,262	20,0
75	K	921	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	8,000	1,000	8,000	20,0
76	M	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	8,000	2,555	20,440	20,0
77	K	921	210800114	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 16	m	89,000	1,250	111,250	20,0
78	M	MAT	3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	89,000	4,473	398,097	20,0
79	K	921	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	36,000	0,950	33,250	20,0
80	M	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	35,000	0,815	28,525	20,0
81	K	921	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	35,000	1,000	35,000	20,0
82	M	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	35,000	1,971	68,978	20,0
83	K	921	2108001172	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	123,000	1,050	129,150	20,0
84	M	MAT	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	123,000	3,247	399,440	20,0
85	K	921	210800550	NYJ-J 1x25mm zž	m	360,000	0,600	216,000	20,0
86	M	MAT	3411402800131	Nehorlavý kábel N2XH-O 25zž	m	360,000	2,286	823,090	20,0
87	K	921	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35-25	m	123,000	1,050	129,150	20,0
88	M	MAT	3410105900	CHKH-V 4x35	m	123,000	14,000	1 722,000	20,0
89	K	921	210810111	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	475,000	1,050	498,750	20,0
90	M	MAT	3411402900	Nehorlavý kábel 1-CHKH-V 4x50	m	475,000	19,000	9 025,000	20,0
91	K	921	210810112	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	184,000	1,050	193,200	20,0
92	M	MAT	3410106100	CHKH-V 4x70	m	184,000	26,000	4 784,000	20,0
	D	OST		Ostatné				6 395,000	
93	K	HZS	HZS-001	Revízie	HZS	70,000	28,500	1 995,000	20,0
94	K	HZS	HZS-008	Demontáž exist. elektroinštalácie	HZS	550,000	8,000	4 400,000	20,0
				<u>Celkom</u>				94 151,939	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo -
Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

JKSO

Názov objektu SO 01-5 Štruktúrovaná kabeľáž

EČO

Názov časti

Miesto

Štúrovo

IČO

DIČ

Objednávateľ Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

Projektant Projektstav, Ing. V. Štvrtecký

Zhotoviteľ Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

25.05.2015

Pohoril

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23 Súčet			30 000,00
Objednávateľ						24 20 % 30 000,00 DPH			6 000,00
						25 20 % 0,00 DPH			0,00
						26 Cena s DPH (r. 23-25)			36 000,00
Dátum a popis			Peč			E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						27 Dodávky objednávateľa			0,00
						28 Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis			Peč			29.Zvýhodnenie + -			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-5 Štruktúrovaná kabeláž
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,94301 Štúrovo
Zhotoviteľ: Pohorí
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
767	Prepojenie rozvádzačov	3 538,730
22-M	Rack č.1 RTG - na 1. poschodi	2 985,000
95-M	Rack č.2 Tel. ústredňa - na prízemí	5 689,350
OST	Rack č.3 Vestibul - na poschodi	10 676,220
25-M	Rack č.4 - na prízemí	5 465,640
33-M	Rack č.5 Dialýza - na prízemí	1 645,060
	<u>Celkom</u>	<u>30 000,000 €</u>

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
 Objekt: SO 01-5 Štruktúrovaná kabeláž
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 94301 Štúrovo
 Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499
 Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		767	Prepojenie rozvádzačov				3 538,730	
1	K	767	123	Optický kábel SingleMod pre uloženie LSOH	m	400,000	0,830	332,000	20,0
2	K	767	123.1	Switch 12SFP+4X10/100/1000 L2	ks	1,000	191,680	191,680	20,0
3	K	767	123.2	mGBIC SFP SM	ks	12,000	25,000	300,000	20,0
4	K	767	123.3	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	12,000	12,000	144,000	20,0
5	K	767	123.4	Telef.kábel 20x2x0.5 SYKFY	m	400,000	0,420	168,000	20,0
6	K	767	123.5	Svorkovnica KRONE 10párov	ks	20,000	4,170	83,400	20,0
7	K	767	123.6	Telef.patchkábel 1,5m RJ45-krone	ks	51,000	3,750	191,250	20,0
8	K	767	123.7	Položenie telef. kábla+zapojenie svorkovnice	m	400,000	1,670	668,000	20,0
9	K	767	123.8	Žlab 80x40	m	100,000	1,920	192,000	20,0
10	K	767	123.9	Žlab 40x20	m	80,000	0,930	74,400	20,0
11	K	767	123.91	Inštalácia lišt PVC	m	180,000	2,500	450,000	20,0
12	K	767	123.92	Oživenie aktívnych sieťových komponentov	h	20,000	18,000	360,000	20,0
13	K	767	123.93	Revízia konektorov s protokolom	x	192,000	2,000	384,000	20,0
	D		22-M	Rack č.1 RTG - na 1. poschodí				2 985,000	
14	K	922	1	Stojanový rozvádzač 37U 800x800	ks	1,000	300,000	300,000	20,0
15	K	922	2	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
16	K	950	3	Patch panel cat6-24port 1U STP	ks	2,000	50,000	100,000	20,0
17	K	950	4	Patch kábel	ks	15,000	0,920	13,800	20,0
18	K	950	5	Silové pripojenie Racku	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
19	K	950	6	Switch 24x10/100/1000+4SFP	ks	1,000	166,670	166,670	20,0
20	K	950	7	mGBIC SFP SM	ks	2,000	25,000	50,000	20,0
21	K	950	8	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	2,000	12,500	25,000	20,0
22	K	950	9	Opt.pigtail kábel SC-SM 1m	ks	12,000	1,000	12,000	20,0
23	K	950	10	Opt.Patchpanel 12port SC 19 st.	ks	1,000	75,000	75,000	20,0
24	K	950	11	Opt.Patch kábel SC/SC-SM duplex 2m	ks	1,000	12,500	12,500	20,0
25	K	950	12	Zváranie optickej časti. montáž	ks	12,000	12,500	150,000	20,0
26	K	950	13	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	83,330	83,330	20,0
27	K	950	14	UPS 650VA	ks	1,000	66,670	66,670	20,0
28	K	950	15	Ventilačná jednotka do Racku	ks	1,000	83,330	83,330	20,0
29	K	950	16-poschodie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 STP	ks	9,000	7,500	67,500	20,0
30	K	950	17-poschodie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	27,000	2,500	67,500	20,0
31	K	950	18-poschodie	Kábel STP cat6 LSOH	m	590,000	0,420	247,800	20,0
32	K	950	19-poschodie	Položenie TP kábla kat.6	m	590,000	0,830	489,700	20,0
33	K	950	20-poschodie	Žlab 80x40	m	40,000	1,900	76,000	20,0
34	K	950	21-poschodie	Žlab 40x20	m	60,000	0,930	55,800	20,0
35	K	950	22-poschodie	Inštalácia lišt PVC	m	100,000	2,500	250,000	20,0
36	K	950	23-prízemie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 ST	ks	5,000	7,500	37,500	20,0
37	K	950	24-prízemie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	15,000	2,500	37,500	20,0
38	K	950	25-prízemie	Kábel STP cat6 LSOH	m	220,000	0,420	92,400	20,0
39	K	950	26-prízemie	Položenie TP kábla kat.6	m	220,000	0,500	110,000	20,0
40	K	950	27-prízemie	Žlab 80x40	m		1,900		20,0
41	K	950	28-prízemie	Žlab 40x20	m	80,000	1,000	80,000	20,0
42	K	950	29-prízemie	Inštalácia lišt PVC	m	80,000	2,000	160,000	20,0
	D		95-M	Rack č.2 Tel. ústredňa - na prízemí				5 689,350	
43	K	922	1	Stojanový rozvádzač 37U 800x800	ks	1,000	300,000	300,000	20,0
44	K	922	2	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
45	K	950	3	Patch panel cat6-24port 1U STP	ks	3,000	50,000	150,000	20,0
46	K	950	4	Patch kábel	ks	24,000	0,920	22,080	20,0
47	K	950	5	Silové pripojenie Racku	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
48	K	950	6	Switch 24x10/100/1000+4SFP	ks	2,000	166,670	333,340	20,0
49	K	950	7	mGBIC SFP SM	ks	4,000	25,000	100,000	20,0
50	K	950	8	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	4,000	12,500	50,000	20,0
51	K	950	9	Opt.pigtail kábel SC-SM 1m	ks	12,000	1,000	12,000	20,0
52	K	950	10	Opt.Patchpanel 12port SC 19 st.	ks	1,000	75,000	75,000	20,0
53	K	950	11	Opt.Patch kábel SC/SC-SM duplex 2m	ks	1,000	12,500	12,500	20,0
54	K	950	12	Zváranie optickej časti. montáž	ks	12,000	12,500	150,000	20,0

55	K	950	13	Drobný inšalačný materiál	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
56	K	950	14	UPS 650VA	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
57	K	950	15	Ventilačná jednotka do Racku	ks	1,000	66,670	66,670	20,0
58	K	950	16-poschodie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 STP	ks	19,000	7,500	142,500	20,0
59	K	950	17-poschodie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	57,000	2,500	142,500	20,0
60	K	950	18-poschodie	Kábel STP cat6 LSOH	m	1 050,000	0,420	441,000	20,0
61	K	950	19-poschodie	Položenie TP kábla kat.6	m	1 050,000	0,830	871,500	20,0
62	K	950	20-poschodie	Žlab 80x40	m	80,000	1,900	152,000	20,0
63	K	950	21-poschodie	Žlab 40x20	m	60,000	1,000	60,000	20,0
64	K	950	22-poschodie	Inštalácia lišt PVC	m	140,000	2,500	350,000	20,0
65	K	950	23-prízemie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 ST	ks	15,000	7,500	112,500	20,0
66	K	950	24-prízemie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	45,000	2,500	112,500	20,0
67	K	950	25-prízemie	Kábel STP cat6 LSOH	m	1 400,000	0,420	588,000	20,0
68	K	950	26-prízemie	Položenie TP kábla kat.6	m	1 400,000	0,500	700,000	20,0
69	K	950	27-prízemie	Žlab 80x40	m	80,000	1,920	153,600	20,0
70	K	950	28-prízemie	Žlab 40x20	m	60,000	1,000	60,000	20,0
71	K	950	29-prízemie	Inštalácia lišt PVC	m	140,000	2,000	280,000	20,0
	D		OST	Rack č.3 Vestibul - na poschodí				10 676,220	
72	K	922	1	Stojanový rozvádzač 37U 800x800	ks	1,000	300,000	300,000	20,0
73	K	922	2	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
74	K	950	3	Patch panel cat6-24port 1U STP	ks	3,000	50,000	150,000	20,0
75	K	950	4	Patch kábel	ks	24,000	0,920	22,080	20,0
76	K	950	5	Silové pripojenie Racku	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
77	K	950	6	Switch 24x10/100/1000+4SFP	ks	1,000	166,670	166,670	20,0
78	K	950	7	mGBIC SFP SM	ks	2,000	25,000	50,000	20,0
79	K	950	8	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	2,000	12,500	25,000	20,0
80	K	950	9	Opt.pigtail kábel SC-SM 1m	ks	12,000	1,000	12,000	20,0
81	K	950	10	Opt.Patchpanel 12port SC 19 st.	ks	1,000	75,000	75,000	20,0
82	K	950	11	Opt.Patch kábel SC/SC-SM duplex 2m	ks	1,000	12,500	12,500	20,0
83	K	950	12	Zváranie optickej časti. montáž	ks	12,000	12,500	150,000	20,0
84	K	950	13	Drobný inšalačný materiál	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
85	K	950	14	UPS 650VA	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
86	K	950	15	Ventilačná jednotka do Racku	ks	1,000	66,670	66,670	20,0
87	K	950	16-poschodie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 STP	ks	19,000	7,500	142,500	20,0
88	K	950	17-poschodie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	57,000	2,500	142,500	20,0
89	K	950	18-poschodie	Kábel STP cat6 LSOH	m	1 400,000	0,420	588,000	20,0
90	K	950	19-poschodie	Položenie TP kábla kat.6	m	1 400,000	0,830	1 162,000	20,0
91	K	950	20-poschodie	Žlab 80x40	m	80,000	1,900	152,000	20,0
92	K	950	21-poschodie	Žlab 40x20	m	80,000	1,000	80,000	20,0
93	K	950	22-poschodie	Inštalácia lišt PVC	m	160,000	2,500	400,000	20,0
94	K	950	23-prízemie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 ST	ks	9,000	7,500	67,500	20,0
95	K	950	24-prízemie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	27,000	2,500	67,500	20,0
96	K	950	25-prízemie	Kábel STP cat6 LSOH	m	850,000	0,420	357,000	20,0
97	K	950	26-prízemie	Položenie TP kábla kat.6	m	850,000	0,500	425,000	20,0
98	K	950	27-prízemie	Žlab 80x40	m	50,000	1,900	95,000	20,0
99	K	950	28-prízemie	Žlab 40x20	m	50,000	1,000	50,000	20,0
100	K	950	29-prízemie	Inštalácia lišt PVC	m	100,000	2,000	200,000	20,0
	D		25-M	Rack č.4 - na prizemi				5 465,540	
101	K	922	2	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
102	K	950	3	Patch panel cat6-24port 1U STP	ks	2,000	50,000	100,000	20,0
103	K	950	4	Patch kábel	ks	24,000	0,920	22,080	20,0
104	K	950	5	Silové pripojenie Racku	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
105	K	950	6	Switch 24x10/100/1000+4SFP	ks	1,000	166,670	166,670	20,0
106	K	950	7	mGBIC SFP SM	ks	2,000	25,000	50,000	20,0
107	K	950	8	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	2,000	12,500	25,000	20,0
108	K	950	9	Opt.pigtail kábel SC-SM 1m	ks	12,000	1,000	12,000	20,0
109	K	950	10	Opt.Patchpanel 12port SC 19 st.	ks	1,000	75,000	75,000	20,0
110	K	950	11	Opt.Patch kábel SC/SC-SM duplex 2m	ks	1,000	12,500	12,500	20,0
111	K	950	12	Zváranie optickej časti. montáž	ks	12,000	12,500	150,000	20,0
112	K	950	13	Drobný inšalačný materiál	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
113	K	950	14	UPS 650VA	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
114	K	950	15	Ventilačná jednotka do Racku	ks	1,000	66,670	66,670	20,0
115	K	950	16-poschodie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 STP	ks	10,000	7,500	75,000	20,0
116	K	950	17-poschodie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	30,000	2,500	75,000	20,0
117	K	950	18-poschodie	Kábel STP cat6 LSOH	m	700,000	0,420	294,000	20,0
118	K	950	19-poschodie	Položenie TP kábla kat.6	m	700,000	0,830	581,000	20,0
119	K	950	20-poschodie	Žlab 80x40	m	80,000	1,900	152,000	20,0

120	K	950	21-poschodie	Žlab 40x20	m	80,000	1,000	80,000	20,0
121	K	950	22-poschodie	Inštalácia list PVC	m	160,000	2,500	400,000	20,0
122	K	950	23-prizemie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 ST	ks	7,000	7,500	52,500	20,0
123	K	950	24-prizemie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	21,000	2,500	52,500	20,0
124	K	950	25-prizemie	Kábel STP cat6 LSOH	m	850,000	0,420	357,000	20,0
125	K	950	26-prizemie	Položenie TP kábla kat 6	m	850,000	0,500	425,000	20,0
126	K	950	27-prizemie	Žlab 80x40	m	50,000	1,900	95,000	20,0
127	K	950	28-prizemie	Žlab 40x20	m	50,000	1,000	50,000	20,0
128	K	950	29-prizemie	Inštalácia list PVC	m	100,000	2,000	200,000	20,0
	D		33-M	Rack č.5 Dialýza - na prizemi				1 645,060	
129	K	922	1	Stojanový rozvádzač 37U 800x800	ks	1,000	300,000	300,000	20,0
130	K	922	2	Montáž stojanového rozvádzača	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
131	K	950	3	Patch panel cat6-24port 1U STP	ks	1,000	50,000	50,000	20,0
132	K	950	4	Patch kábel	ks	24,000	0,920	22,080	20,0
133	K	950	5	Silové pripojenie Racku	ks	1,000	25,000	25,000	20,0
134	K	950	6	Switch 24x10/100/1000+4SFP	ks	1,000	166,670	166,670	20,0
135	K	950	7	mGBIC SFP SM	ks	2,000	25,000	50,000	20,0
136	K	950	8	Opt.Patch kábel SC/LC-SM duplex 2m	ks	2,000	12,500	25,000	20,0
137	K	950	9	Opt.pigtail kábel SC-SM 1m	ks	12,000	1,000	12,000	20,0
138	K	950	10	Opt.Patchpanel 12port SC 19 st.	ks	1,000	75,000	75,000	20,0
139	K	950	11	Opt.Patch kábel SC/SC-SM duplex 2m	ks	1,000	12,500	12,500	20,0
140	K	950	12	Zváranie optickej časti. montáž	ks	12,000	12,500	150,000	20,0
141	K	950	13	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
142	K	950	14	UPS 650VA	ks	1,000	88,330	88,330	20,0
143	K	950	15	Ventilačná jednotka do Racku	ks	1,000	66,670	66,670	20,0
144	K	950	23-prizemie	Konektor 2xRJ45 CAT 6 ST	ks	3,000	7,500	22,500	20,0
145	K	950	24-prizemie	Zapojenie konektorov a patch panelu	ks	9,000	2,500	22,500	20,0
146	K	950	25-prizemie	Kábel STP cat6 LSOH	m	194,000	0,420	81,480	20,0
147	K	950	26-prizemie	Položenie TP kábla kat.6	m	194,000	0,500	97,000	20,0
148	K	950	27-prizemie	Žlab 80x40	m		1,900		20,0
149	K	950	28-prizemie	Žlab 40x20	m	80,000	1,000	80,000	20,0
150	K	950	29-prizemie	Inštalácia list PVC	m	80,000	2,000	160,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>39 999,000</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti	JKSO	
Název objektu	SO 01-6 Obnova výtahu	EČO	
Název časti		Miesto	Štúrovo
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85, 943 01 Štúrovo		
Projektant	Projektstav, Ing. V. Štvrtecký		
Zhotoviteľ	Tomáš Pohori, 943 58 Kamenný Most 499		
Rozpočet číslo	Spracoval Pohori	Dňa	25.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava 20 %	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy 20 %	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatné 20 %	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 29 300,00	
Pečiatka				24 20 % 29 300,00 DPH 5 860,00	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 20 % 0,00 DPH 0,00	
Peče				26 Cena s DPH (r. 23-25) 35 160,00	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
				7 Dodávky objednávateľa 0,00	
				28 Kízavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnenie + - 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti
Objekt: SO 01-6 Obnova výťahu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,943 01 Štúrovo
Zhotoviteľ: Tomáš Pohori
Dátum: 25.5.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

M	Práce a dodávky M	29 300,000
33-M	Výťah osobný,1400x2300,nos.1450kg,steny kabíny nerez	29 300,000 €
	<u>Celkom</u>	

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Štúrovo, Jesenského č. 85, 943 01 Štúrovo - Skvalitnenie ambulantnej starostlivosti

Objekt: SO 01-6 Obnova výťahu

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Poliklinika Štúrovo, Jesenského 85,943 01 Štúrovo

Zhotoviteľ: Tomáš Pohoril, 943 58 Kamenný Most 499

Dátum: 25.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	M	Práce a dodávky M				29 300,000	
		D	33-M	Výťah osobný,1400x2300,nos.1450kg,steny kabíny nerez				29 300,000	
1	K	933	330010999	Demontáž výťahu a likvidácia odpadu	ks	1,000	900,000	900,000	20,0
2	K	933	330010999.1	Dvere	ks	2,000	2 590,000	5 180,000	20,0
3	K	933	330010999.2	Dodávka výťahu s príslušenstvom a montáž	ks	1,000	22 580,000	22 580,000	20,0
4	K	933	330010999.3	Revízia správa stúročnenie výťahu	ks	1,000	640,000	640,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>29 300,000 €</u>	

POISTKA Č. 511084387

Číslo návrhu: 9873010482

Príloha č. 4

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B

Tomáš Pohori
Kamenný Most 499
943 58 Kamenný Most

Poistník: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
Kamenný Most 499, 94358 Kamenný Most

Poistený: Tomáš Pohori
IČO: 40058328
Kamenný Most 499, 94358 Kamenný Most

Dátum dojednania:

24.07.2015

Začiatok poistenia:

27.07.2015

Poistná zmluva je dojednaná ako:

dlhodobá na dobu určitú do: 30.10.2015

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:

SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:

POISTNÁ SUMA

POISTNÉ

Stavebné poistenie - Budované dielo -
Poliklinika Štúrovo Jesenského 105/85, Štúrovo
Prípoistenia k stavebnému poisteniu

390 708,47 EUR
0,00 EUR

585,28 EUR
16,80 EUR

Lehota splatnosti:

jednorazovo

Spolu poistné:

602,08 EUR

Lehotné poistné:

602,08 EUR

Všeobecné
ustanovenie:

Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy
511084387. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom
uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami
Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie:

VS: 511084387

Sprostredkovateľ
poistenia:

837 maklér MACULA poisťovacie služby s.r.o., tel. č. +
6302/14 811 07 Bratislava

Nám. M. Benku

Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

V Bratislave, 03.08.2015